

Das Ausbauvorhaben im Überblick

(Quelle: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH), Niederlassung Itzehoe)

Eckdaten:

Länge Gesamtmaßnahme:	9,7 km (davon 800 m bereits fertiggestellt)
Länge der Baustrecke:	8,9 km
Betroffene Anschlussstellen:	AS Dammfleth AS Bekdorf
Vorhandene Fahrbahnbreite:	ca. 8 m
Vorhandene Trassenführung:	höhen- und anbaufrei
Bodenverhältnisse:	Anstehend ist ein Marschboden, überwiegend aus Klei und Torfwechsellagen und vereinzelt Wattsandlagen in einer Mächtigkeit bis 16 m. Darunter befinden sich tragfähige Sande.
Verkehrsbelastung:	DTV2010: bis zu ca.10.400 Kfz/24h DTV2025: bis zu ca.17.800 Kfz/24h
Planungsauftrag:	20.07.2007
Planfeststellungsverfahren:	Einleitung: 11.11.2013 Beschluss: 15.10.2015
Baubeginn:	Juli 2016 mit Brückenbauwerk
Bauabschnitte:	3 (siehe Grafiken) Hinweis: Der zeitliche Ablauf des Bauvorhabens orientiert sich nicht an der Nummerierungsreihenfolge der Bauabschnitte.